



1 STĀVA PLĀNS (M1:100)



1 stāvs				
Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²	Telpas augstums
1	1	Koridors	13,20	3,90
1	2	Klase	20,60	3,90
1	3	Klase	23,20	3,90
1	4	Zāle	130,60	3,90
1	5	Ģērbtuve	20,90	3,90
1	6	Koridors	20,00	3,90
1	7	Koridors	5,70	3,90
1	8	Ģērbtuve	2,90	2,80
1	9	Ģērbtuve	2,90	2,80
1	10	Telpa	40,00	3,90
1	11	Telpa	16,40	3,90
1	12	Telpa	18,90	3,90
1	13	Tualete	1,00	3,90
1	14	Tualete	1,00	3,90
1	15	Priekštelpa	2,60	3,90



PIEZĪMES

- Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.
- Skolas apkures sistēma izstrādāta uz ēkas iesniegtās inventarizācijas lietas pamatnes.
- Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām. Cauruļvadus montēt atklātā veidā gar sienām.
- Precīzas cauruļvadu un radiatoru izvietojuma vietas noteikt montāžas gaitā. Radiatorus montēt esošajās sienas nišās.
- C/v montēt ar dabīgo kritumu $i=0,002\text{m}$ uz 1. tekošo metru.
- Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
- Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulē Ø15x1.2.
- Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām 70/50 C.
- Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.
- Esošās apkures sistēmas demontāžas darbus veikt, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs:		Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398	
		Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717	
		SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392	
		Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014	
Būvprojekta nosaukums un adrese:		Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve	Līguma nr.: EP270917001
		Adrese: "Skola", Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads, LV 5725	Projekta stadija: BP
Rasējuma nosaukums:		APKURE. 1 STĀVA PLĀNS	Rasējuma nr.: AVK - 02
BP sad.vad:	Renāte Trinite		Datums: 10.01.2018
Izstrādāja	Renāte Trinite		Mērogs: 1:100
			Caur.lpp nr.: