



T11T21 APKURES LOKA AKSONOMETRISKŠ SHĒMA (B/M)




(C/v SM telpā c/v izolēt ar "Paroc" izolācijas čaulām, b=50mm ar folija pārklājumu vai anal.)

A RADIATORU APSAISTES PRINCIPĀLĀ SHĒMA Sildķermeņiem platumā līdz 1200




B RADIATORU APSAISTES PRINCIPĀLĀ SHĒMA Sildķermeņiem platumā no 1400




RADIATORU TIPU\* SKAIROJUMS

Kārtas numurs	augstums(mm)	garums (mm)	jauda
radiatora tips			
2 16			1300 W

STĀVVADA MEŽGLS



STARPSTĀVU GRIEZUMS AR APKURES STĀVVADIEM



1. Ugunsdrošā siltumizolācija, A1 klase, 45 kg/m3, min 50 mm.
2. Ugunsdrošā mastika aizsardzības klase EI90.
3. Dekoratīvā uzlika nosedzot izveidoto atvērumu.

PIEZĪMES

1. Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.
2. Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām. Cauruļvadus montēt atklātā veidā gar sienām.
3. Precīzas cauruļvadu, radiatoru, ST izvietojuma vietas noteikt montāžas gaitā.
4. C/v montēt ar dabīgo kritumu  $i=0,002m$  uz 1. tekošo metru.
5. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automatiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
6. Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulēm Ø15x1.2.
7. Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām 70/50 C.
8. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.

Pasūtītājs: Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398 Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717		
Projektētājs: SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392 Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014		
Būvprojekta nosaukums un adrese: Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve Adrese: "Skola", Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads, LV 5725		Līguma nr.: EP270917001 Projekta stadija: BP
Rasējuma nosaukums: <b>APKURE.APKURES SISTĒMAS T11T21 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA</b>		Rasējuma nr.: <b>AVK - 04</b>
BP sad.vad: Renāte Trinīte		Datums: 10.01.2018
Izstrādāja: Renāte Trinīte		Mērogs: B/M
		Caur.lpp nr.: