



2 STĀVA PLĀNS (M1:100)



2 stāvs				
Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²	Telpas augstums
2	17	Klase	37,10	2,90
2	18	Klase	44,10	2,90
2	19	Klase	23,10	2,90
2	20	Klase	22,40	2,90
2	21	Klase	37,50	2,90
2	22	Gaitenis	46,20	2,90
2	23	Klase	39,10	2,90
2	24	Klase	40,20	2,90
2	25	Klase	40,00	2,90



- PIEZĪMES**
1. Apkures sistēmas raksturojumu lasīt projekta skaidrojošā aprakstā.
 2. Visi radiatori un cauruļvadi zīmēti nosacīti attālināti no sienām.Cauruļvadus montēt atklātā veidā gar sienām.
 3. Precīzas cauruļvadu un radiatoru izvietojuma vietas noteikt montāžas gaitā. Radiatorus montēt esošajās sienas nišās.
 4. C/v montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1. tekošo metru.
 5. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgarmatūru, apkures sistēmas atgaisošana paredzēta caur radiatoros iemontētiem atgaisotājiem, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
 6. Pievadus pie radiatoriem montēt no tērauda caurulēm Ø15x1.2.
 7. Apkures sistēma aprēķināta pie temperatūrām 70/50 C
 8. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.
 - 9.Esošās apkures sistēmas demontāžas darbus veikt, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs: Kārsavas novada dome, reģ.nr. 90000017398 Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717			Līguma nr.: EP270917001	
Projektētājs: SIA "Eiropo", reģ.nr. 40103584392 Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014			Projekta stadija: BP	
Būvprojekta nosaukums un adrese: Mežvidus pamatskolas ēkas apkures sistēmas pārbūve Adrese: "Skola", Mežvidi, Mežvidu pag.,Kārsavas novads, LV 5725			Rasējuma nr.: AVK - 03	
Rasējuma nosaukums: APKURE. 2 STĀVA PLĀNS			Datums: 10.01.2018	
BP sad.vad:	Renāte Trinite		Mērogs: B/M	
Izstrādāja	Renāte Trinite		Caur.lpp nr.:	